



MEDIDAS	TIPO PAVIMENTO	CERRAMIENTO	EQUIPAMIENTO	ILUMINACION
<p><b>3 Espacios deportivos</b></p> <p>44,00 m x 27,00 m</p> <p><b>6 Espacios deportivos Interior de baloncesto</b></p> <p>27,00 m x 15,00 m</p> <p><b>Superficie total 1.188 m<sup>2</sup></b></p>	<p>Pavimento de hormigón poroso, colocado sobre solera de hormigón, aglomerado en piedra de granulometría y terminado con producto especial "TENNISQUICK" en color rojo.</p> <p>Aserrado de juntas de retracción de 3 mm de espesor, y profundidad 1/3 de la solera en cuadrículas de superficie de 2,60 x 5,55 m y sellado de juntas de dilatación perimetrales con masilla de poliuretano de elasticidad permanente.</p>	<p>Espacio al aire libre, vallado hasta una altura de 1,10 m, en los laterales y de 4 m de altura en los fondos; dos metros con enrejado metálico a base de malla galvanizada simple torsión y postes en tubo de acero galvanizado en caliente, y el resto con red, confeccionada en trenza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un juego de canastas reglamentarias por espacio, fijas empotradas directamente al pavimento. Mástil de tubo redondo, galvanizado en caliente por baño de inmersión, para proteger contra el óxido y la corrosión del interior como del exterior, con salida de 1,65 m</li> <li>• Tableros de metacrilato de grosor de 20 mm.</li> <li>• Aro normal con 12 ganchos y red de nylon confeccionada en trenza poliamida de 5 mm.</li> </ul>	<p>Formado por 18 báculos de acero galvanizado de 9 m de altura con 2 proyectores por báculo, de 400W Philips SNT-003 (6 báculos por espacio deportivo).</p>

VESTUARIOS	ACCESOS	DESCRIPCION DEL ESPACIO
<p>Edificio de vestuarios colectivos, con una superficie útil de 306,52 m<sup>2</sup> para vestuarios masculino y de 306,52 m<sup>2</sup> para vestuarios femenino.</p> <p><b>Nota: ver ficha técnica de edificio de vestuarios.</b></p>	<p>Cada espacio deportivo, dispone de dos entradas para los usuarios.</p>	<p>En los primeros meses del año 1.989 se realizan las obras del Proyecto de Urbanización, necesarias, encaminadas a poner en funcionamiento la Fase I de la Ciudad Deportiva El Juncal, donde se ejecutaron las obras correspondientes a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo de fútbol de tierra 100 x 70 m</li> <li>• Tres pistas polideportivas de 44 x 27 m</li> <li>• Edificio de vestuarios</li> <li>• Cerramiento perimetral</li> </ul> <p>Con fecha de 28 de septiembre de 1.988 el Ayuntamiento recibe provisionalmente las obras, pero no son inauguradas las pistas polideportivas hasta el 20 de noviembre de 1.989.</p>

ASISTENCIA DE USUARIOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Entrenamientos Escuela	Entrenamientos Competición	Encuentros Competición Federada	Encuentros Competición Local	Entrenamientos otras entidades	Torneos Sociales	Entradas De pago	Utilización libre	Espectadores (Visitantes)	Total asistencias
4.256	No existe	No existe	3.960	1.898	No existe	200	64.960	39.830	115.104